



VÝPIS DREVENÝCH PRVKOV KROVU - rezivo C24

Označ.	Názov prvku	Prierez (mm)		Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Celková dĺžka (mm)	Objem (m ³)	Poznámka
		a	b					
1	ponúrnica	150	150	-	-	44000	0,99	uložiť na lepenku A400
2	stredová vaznica	160	200	-	-	42000	1,34	
3a	krokva	80	180	6800	46	312800	4,50	
3b	krokva	80	180	3600	3	10800	0,16	
4	stĺpik	160	160	2600	9	23400	0,60	
5	hambálek	50	180	5000	10	50000	0,45	
6	pásik	140	140	1100	18	19800	0,39	
7	výmena krokov	80	160	2800	1	2800	0,04	
Objem spolu							8,47	m³

Označ.	Názov prvku	Prierez (mm)		Dĺžka (mm)	Počet (ks)	Celková dĺžka (mm)	Objem (m ³)	Poznámka
		a	b					
laty		40	50	-	-	918676	1,837352	
kontralaty		40	50	-	-	323600	0,65	
Objem spolu							2,48	m³

POZNÁMKA: REZIVO UVAŽOVANÉ BEZ STRATNÉHO

POZNÁMKA :

- ponúrniciu osadiť na hydroizolačnú vrstvu - lepenka A400H
- rezivo natrieť prostriedkom proti drevoškaznému hmyzu a hnilobe, rezivo musí byť zbažené kory



železobetónový ventiláč/železobetónový preklad

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ:

- NADMUROVKA - POROBETÓN
P2 400, HR. 300MM
- SDK PRIEČKA ZATEPLENÁ - HR 150MM
- EPS hr. 50mm



označenie dreveného prvku - vid' výpis drevených prvkov



úroveň dreveného prvku vid' rez A-A' a B-B'

ZODP. PROJEKTANT:	KRESLIL:	PROJEKTOVAL:	
ING. LUBOMÍR FORIŠKA	ING. LUBOMÍR FORIŠKA	ING. LUBOMÍR FORIŠKA	
MIEŠTO: Unín, p.č.: 393/1			
INVESTOR: Obec Unín			
NAZOV STAVBY: POŽIARNA ZBROJNICA	STUPEŇ PR. STAVEBNÉ KONANIE	FORMÁT: 4x44	
DRUH VÝKRESU: KROV	REKONŠTRUKCIA	DATAUM: 7/2017	
		MIERKA: 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU: S2	